

# Aufschaltung von Brandmeldeanlagen

Technische Aufschaltbedingungen (TAB)

#### **Impressum**

#### SG 073 - Vorbeugender Brandschutz

BA Thorsten Best, M.Eng.

**a** 06 23 2 / 14 1231

Stadtverwaltung Speyer 070 Brand- und Katastrophenschutz Industriestr. 7

67346 Speyer

vb.bks@stadt-speyer.de

#### SB Einsatzplanung/Einsatzorganisation

BI Martin Bracke

**a** 06 23 2 / 67800

Stadtverwaltung Speyer 070 Brand- und Katastrophenschutz Industriestr. 7

67346 Speyer

einsatz.bks@stadt-speyer.de

Erstellt: 10.2025 – 070 Brand- und Katastrophenschutz

1

## Inhaltsverzeichnis

Impressum			Fehler! Textmarke nicht definiert.	
1	Allge	emeines	4	
	1.1	Geltungsbereich	4	
	1.2	Anerkennungsverfahren	4	
	1.3	Allgemeine Anforderungen	4	
2	Antra	agstellung	6	
3	Zuga	ang zum Objekt im Alarmierungsfall	6	
4	Feue	erwehrzugang / FIZ	7	
5 Konzept und Projektierung		8		
	5.1	Melder (Einbau, Beschriftung, Kennzeichnung)	8	
	5.1.1	1 Automatische Melder	8	
	5.1.2	2 Nicht automatische Melder	<mark>8</mark>	
	5.1.3	3 Sprinkleranlagen	9	
6	Führungsmittel		9	
7	Abna	Abnahme durch die Feuerwehr		
8	Wart	Wartung / Inspektion der BMA11		

## Abkürzungsverzeichnis

AWUG Automatisches Wähl- und Übertragungsgerät

BMA Brandmeldeanlage
BMZ Brandmeldezentrale

BSD Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

DIN Deutsches Institut für Normung

EN Europäische Normung

FAT Feuerwehr-Anzeigetableau

FBF Feuerwehr-Bedienfeld

FIZ \* Feuerwehr-Informationszentrum

FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot

FSE Freischaltelement

GMA Gefahrenmeldeanlage

ILtsLu Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen

LBauO Landesbauordnung
MBO Musterbauordnung

SPZ - SPUZ Sprinklerzentrale – Sprinklerunterzentrale ÜAG Übertragungsanlage für Gefahrenmeldung

ÜE Übertragungseinrichtung

VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik ..... e.V.

VdS Verband der Sachversicherer - Schadensverhütung GmbH

\* Das **FIZ** ist eine herstellerspezifische Bezeichnung für die Anlaufstelle der Feuerwehr. Andere Bezeichnungen sind in Speyer nicht gebräuchlich und deshalb nicht zu verwenden. Das FIZ besteht mindestens aus FBF, FAT und Laufkartendepot. Weitere Peripheriegeräte sind möglich. Dieser Begriff ist nicht genormt. Weitere Begriffe für diese Einrichtung sind theoretisch

Normen, Verordnungen und gesetzliche Regelungen sind in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

## 1 Allgemeines

#### 1.1 Geltungsbereich

Diese Anschlussbedingungen regeln die Errichtung und den Betrieb von sowohl baurechtlich geforderten, als auch freiwillig errichteten Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen. Diese übernimmt die Erstalarmierung der Feuerwehr.

Die technischen Aufschaltbedingungen der Stadt Speyer gelten für die Errichtung von Neuanlagen sowie die Erweiterungen und Änderung bestehender Anlagen.

Die in der zugrundeliegenden DIN 14675 geforderte Dokumentationspflicht hat im vollen Umfang zu erfolgen.

Das Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation ist bereits in die Planungsphase mit einzubeziehen. Das BMA-Konzept und die Projektierung (Punkt 5 und 6 der DIN 14675) sind vor Beginn der Ausführung mit diesem Sachgebiet der Feuerwehr abzusprechen und genehmigen zu lassen.

#### 1.2 Anerkennungsverfahren

Der Errichter ist gemäß Vorgaben, bei einer von der DakkS akkreditierten Zertifizierungsstelle als Fachfirmen für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 zu zertifizieren. Der Nachweis der Zertifizierung der ausführenden Firmen ist Bestandteil der Abnahme durch die Brandschutzdienststelle.

Ein Qualitätsmanagement (z.B. nach DIN EN ISO 9001) ist nachzuweisen.

## 1.3 Allgemeine Anforderungen

BMA sind nach den jeweils gültigen und aktuellen Normen und Richtlinien zu errichten und instand zu halten. Insbesondere sind folgende Bestimmungen zu beachten:

- VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
- DIN VDE 0833 Teil 1 und 2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall
- DIN VDE 0833 Teil 4 Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall
- DIN EN 54 Brandmeldeanlagen
- DIN 14034-6 Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen Teil 6: Bauliche Einrichtungen
- DIN 14 50 Schriften Leserlichkeit
- DIN 14661 Feuerwehrwesen Feuerwehr Bedienfeld für Brandmeldeanlagen
- DIN 14662 Feuerwehrwesen Feuerwehr Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen
- DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb
- DIN 4066 Hinweisschilder für die Feuerwehr

Erstellt: 10.2025 – 070 Brand- und

- ISO 7010 Graphische Symbole Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen Registrierte Sicherheitszeichen
- VdS 2095 VdS Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen Planung
- VdS 2105 VdS Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen Schlüsseldepots
   Anforderungen an Anlagenteile

Sofern die Wertigkeit der Maßnahmen DIN / VDE / EN- Normen und VdS- Richtlinien voneinander abweichende Angaben enthalten, gelten die Normen und Richtlinien der DIN / VDE / EN als Mindestanforderungen, die jeweils höherwertigere Anforderung ist umzusetzen.

Brandmeldeanlagen mit Anschluss an das öffentliche Brandmeldenetz setzen sich grundsätzlich aus folgenden Geräten, bzw. Einrichtungen zusammen:

- Übertragungseinrichtung (ÜE) = Hauptmelder
- Brandmeldezentrale (BMZ)
- FIZ mit
- Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661
- Feuerwehranzeigetableau (FAT) nach DIN 14662
- Feuerwehr-Laufkarten für Brandmelder nach DIN 14675
   Siehe hierzu die gesonderten Regelungen: "Vorgabe für FW Laufkarten"
- Brandmeldern, bzw. Löschanlagen mit Fernmeldeleitungsnetz
- Beschilderung (Wegführung zum Standort FIZ und an der Tür der eigentlichen BMZ)
   mit

Schildern nach DIN 4066

- Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) mit Freischaltelement (FSE)
- Blitzleuchten rot für das FSD
- Feuerwehrpläne nach DIN 14095
   Siehe hierzu die gesonderten Ausführungsbestimmungen: "Vorgabe für FW Pläne".
   Ein Exemplar ist vor Ort in einem roten, mit Feuerwehrplan beschrifteten Orden vorzuhalten. Der Ablageort ist das vorhandene FIZ.
- Drucker zum Ausdrucken der jeweiligen Alarmbereiche (Alarmschreiben) und / oder Lageplan, bzw. Anzeigetableau(s) sind nur in besonderen Fällen und nach Rücksprache mit dem Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation der Feuerwehr zulässig.

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

## 2 Antragstellung

Um die Anlage auf die Brandmeldeempfangsanlage (auch ÜAG genannt) der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen aufzuschalten, ist folgendes zu beachten:

- Mit dem Konzessionär ist ein Aufschaltvertrag zu schließen
- Der Konzessionär kümmert sich um die Bereitstellung der Übertragungswege sowie um die hierzu erforderliche Technik.
- Die Aufschaltgenehmigung ist bei der Feuerwehr frühzeitig (mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Aufschalttermin) zu beantragen.
- Der Konzessionär, muss bei der Aufschaltgenehmigung eine schriftliche Bestätigung vorweisen. In dieser Bestätigung, bestätigt der Konzessionär die technische Voraussetzung der Alarmierung der Feuerwehr über die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen.
- Zum Abschluss der Montagearbeiten, vereinbart die Errichter Firma der Brandmeldeanlage mindestens 4 Wochen vor Inbetriebnahme einen Aufschalttermin mit allen Beteiligten (mind. jeweils ein Vertreter der Errichter Firma, Feuerwehr, Konzessionär und Bauherr).
- Das Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation informiert die ILtS LU über den Aufschalttermin.

Für die Stadt Speyer besteht eine freie Konzessionärswahl.

## 3 Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall

- Der Feuerwehr ist bei ihrem Eintreffen der gewaltlose Zugang zum FIZ als Erstinformationseinrichtung sowie zum Sicherungsbereich der BMA zu ermöglichen.
- In Absprache mit der Feuerwehr ist ein FSD nach DIN 14675 zu installieren. Näheres siehe die Regelungen: "Vorgabe für Fw Schließungen".
- Vom Betreiber müssen 2 Ausführungen mit GHS-Schließung bereitgestellt werden. Objektschlüssel werden von der Feuerwehr nicht angenommen.
- Das FSD und FSE muss vor dem ersten abschließbaren Hindernis auf das Gelände oder zum Gebäude installiert werden. Der genaue Standort ist vorab mit dem Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation der Feuerwehr abzustimmen.
- Der Standort des FSD ist mit einer **roten Blitzleuchte** zu kennzeichnen.
- Wenn das FSD/FSE/rote Blitzleuchte nicht direkt von einer öffentlichen Verkehrsfläche zu erkennen ist, muss die Wegführung mittels roten Blitzleuchten gekennzeichnet werden.

Anforderungen der Schlösser für die Fw-Schließung:

- Erforderliche Schlösser sind durch den Errichter der BMA bereit zu stellen.
- Die Schlösser sind nach Freigabe bzw. Bedarfsmeldung durch Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation der Feuerwehr beim Hersteller anzufordern. Der Antrag befindet sich im Downloadbereich der Homepage der Stadt Speyer.
- Die Schlösser werden direkt an die Feuerwache der Stadt Speyer geliefert.

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

Feuerwehr Stadt Speyer

 Die Feuerwehr bringt die Schließeinrichtungen bei der Aufschaltung der Anlage vor Ort und überwacht den Einbau.

• Die Schlösser sind mindestens 8 Wochen vor der geplanten Aufschaltung zu beantragen.

Der Hersteller für die einheitliche Fw-Schließung für das Stadtgebiet:

FA. Kruse Sicherheitstechnik Duvendahl 21435 Stelle www.kruse-sicherheit.de

92

Um der Feuerwehr die Möglichkeit zum Öffnen des FSD ohne Alarmauslösung durch die Brandmeldezentrale zu ermöglichen, muss ein VdS anerkanntes Freischaltelement vorhanden sein. Das FSE ist an eine eigene Meldegruppe der Brandmeldezentrale anzuschalten. Beim manuellen Auslösen des FSE dürfen keine Brandfallsteuerungen sowie die akustischen Alarmierungen angesteuert werden.

## 4 Feuerwehrzugang / FIZ

Der Feuerwehrzugang muss so gekennzeichnet sein, dass er sofort wahrgenommen wird. Dies kann durch die Position des FSD (rote Blitzleuchte) oder durch eine eigene rote Blitzleuchte und entsprechender Beschriftung erfolgen.

Kombinationen aus FSD und FIZ sind möglich!

Der Weg zum FIZ kann durch Hinweisschilder mit der Beschriftung "FIZ" komplettiert werden.

Der Feuerwehrzugang muss sich in unmittelbarer Nähe der Anfahrstelle für die Feuerwehr befinden, die gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr als Feuerwehrzufahrt ausgeführt sein muss.

Feuerwehrzugang und Anfahrstelle für die Feuerwehr sind mit dem Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation der Feuerwehr bereits in der Planungsphase abzustimmen.

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

## 5 Konzept und Projektierung

Das Konzept der Brandmeldeanlage und die darauf aufbauende Projektierung sind mit dem Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation der Feuerwehr im Vorfeld abzustimmen und das Ergebnis in zweifacher Ausführung zu übergeben. Es ist sowohl das schriftliche Konzept als auch die Planversion vorzulegen.

Die Dokumentationspflicht nach DIN 14675 ist einzuhalten und auf Verlangen vorzulegen.

#### 5.1 Melder (Einbau, Beschriftung, Kennzeichnung)

#### 5.1.1 Automatische Melder

- Die Melder sind so zu beschriften, dass eine Identifikation jederzeit möglich ist.
   Klar erkennbare Melder sind mit eckigem weißen Schild mit schwarzer Schrift zu kennzeichnen:
  - z.B.: 105/15
- Melder in Zwischendecken sind mit rundem roten Schild und weißer Aufschrift zu beschriften. Dabei ist die Position des Schildes so zu wählen, dass eine räumliche Zuordnung jederzeit möglich ist. Wird die Beschriftung auf einer herausnehmbaren Deckenplatte befestigt, ist die Deckenplatte gegen Lageveränderung zu sichern (z.B. durch Anketten) z.B.: ZD 106/01
- Revisionsöffnungen in Decken müssen eine ausreichende Größe aufweisen (mind. 50 auf 50 cm)
- Melder in Zwischenböden sind mit rundem roten Schild und weißer Aufschrift zu beschriften. Das Schild ist über dem Melder an der Decke anzubringen. Wird diese Beschriftung auf einer herausnehmbaren Deckenplatte befestigt, ist die Deckenplatte gegen Lageveränderung zu sichern (z.B. durch Anketten)
  - z.B.: ZB 107/03
- Die erforderlichen **Werkzeuge** für die Kontrolle von Zwischendecken oder Zwischenböden sind entweder am Zugang zum Bereich oder an einer anderen geeigneten, mit der Feuerwehr im Vorfeld festzulegenden, Stelle vorzuhalten und für die Feuerwehr mit einer Fw-Schließung zu sichern und zu kennzeichnen.
- Stehleitern/Doppelbodenheber zum Kontrollieren der Melder in der Zwischenecke/ im Doppelboden müssen vorgehalten werden, wenn dies es erfordert. Hier sind der Lagerort und die Vorhaltung im Vorfeld mit dem Sachgebiet Einsatzplanung/Einsatzorganisation der Feuerwehr abzustimmen.

#### 5.1.2 Nicht automatische Melder

- Die Melder sind so zu beschriften, dass eine Identifikation jederzeit möglich ist. Sie sind mit eckigem weißen Schild und schwarzer Schrift zu kennzeichnen:
  - z.B.: 101/01
- Melder für Wartepositionen für geheingeschränkte Personen sind zusätzlich mit einem Schriftzug zu kennzeichnen:

"Hilferuf Feuerwehr"

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

#### 5.1.3 Sprinkleranlagen

- Pro Alarmdruckschalter ist eine eigene Meldegruppe zu bilden
- Unterabschnitte Strömungsmelder werden als Melder der Meldegruppe des Alarmdruckschalters geführt.
- Jeder Alarmdruckschalter ist in der Sprinklerzentrale in der Nähe des entsprechenden Schiebers mit einer optischen Signalisierung (rote Blitzleuchte) auszustatten.

Weitere Festlegungen sind den Anforderungen der Stadt Speyer für Laufkarten zu entnehmen.

## 6 Führungsmittel

Für Führungsmittel gelten im Grundsatz die jeweiligen DIN Normen, welche in Teilen um zusätzliche Anforderungen erweitert werden mussten.

Dies sind

- Feuerwehrlaufkarten für Brandmeldeanlagen (DIN 14675)
- Feuerwehrpläne (DIN 14095)

Die Anforderungen an die Laufkarten und die Feuerwehrpläne können als Merkblatt der Feuerwehr im Downloadbereich der Homepage der Stadt Speyer nachgelesen oder heruntergeladen werden.

Technische Hilfsmittel wie Alarmdrucker, Lageplantableaus, Gebäudefunkanlagen etc. sind im Vorfeld mit der Feuerwehr besprechen und im Detail festzulegen. zu Mögliche Drucker eine entsprechend ausgelegte, unterbrechungsfreie sind an Stromversorgung anzuschließen.

#### 7 Abnahme durch die Feuerwehr

Vor Aufschaltung der BMA erfolgt eine Abnahme durch die Feuerwehr.

Der Termin für die Abnahme wird der Feuerwehr mit einem Vorlauf von 4 Wochen durch den Errichterfirma der ÜAG mitgeteilt. Der Betreiber bzw. der Errichter der BMA hat den Konzessionär daher rechtzeitig zu informieren!

Bei der Abnahme müssen der Antragsteller und der Errichter der BMA (oder jeweils ein zeichnungs- und weisungsbefugter Vertreter) anwesend sein.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen der Feuerwehr übergeben werden:

- durch den Errichter der BMA:
  - Fachbauleiterbescheinigung mit der verbindlichen Erklärung, dass die BMA nach den jeweils gültigen Regelwerken durch Fachleute installiert wurde (Errichter Anerkennung) oder eine Kopie des Installationsattestes zur BMA (z.B. mit Mustervordruck des VdS).

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

- Die Laufkarten müssen der Feuerwehr vollständig, mindestens 14 Tage vor dem geplanten Aufschalttermin zur Freigabe vorgelegt und von dieser zum Druck freigegeben worden sein. Sie müssen bei der Inbetriebnahme vor Ort sein.
- Das Prüfprotokoll entsprechend der technischen Prüfverordnung (HTechAnIV RP) Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen in der aktuell gültigen Fassung.
- Brandfallmatrix und tabellarische Melderliste
- Prüfbericht der Anlage eines Sachverständigen
- durch den Betreiber der BMA:
  - Nachweis über die Wartung der BMA (z.B. Kopie des Wartungsvertrages).
     Sofern automatische Löschanlagen an die BMA angeschlossen sind, das Prüfprotokoll über die Abnahme der Löschanlage entsprechend der technischen Prüfverordnung (HTechAnlV RP) Landesverordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen in der aktuell gültigen Fassung
  - Die Feuerwehrpläne müssen der Feuerwehr vollständig, mindestens 14 Tage vor dem geplanten Aufschalttermin zur Freigabe vorgelegt und von dieser zum Druck freigegeben worden sein. Sie müssen bei der Inbetriebnahme vor Ort sein.

Die Abnahme durch die Feuerwehr bezieht sich auf die in diesen Anschlussbedingungen aufgeführten Forderungen.

Einzelne Punkte können stichpunktartig überprüft werden.

Es wird vorausgesetzt und unterstellt, dass die BMA den unter Ziffer 1.2 genannten Regelwerken sowie den Angaben im Installationsattest entspricht.

Die Abnahme durch die Feuerwehr ist keine Bestätigung der fachgerechten Installation der BMA und keine Genehmigung zur Aufnahme einer Geschäftstätigkeit

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und

#### 8 Wartung / Inspektion der BMA

Die vorgeschriebenen Wartungen und Inspektionen sind fortlaufend in einem Betriebsbuch zu dokumentieren (siehe VDE 0833, Teil 1). Das Betriebsbuch ist für die Feuerwehr jederzeit einsehbar an der BMZ zu hinterlegen.

Es ist ein Wartungsvertrag mit einer anerkannten Errichter- / Fachfirma nach DIN 14675 abzuschließen. Bei einer erhöhten Anzahl (vgl. VdS 2095, Anhang G) von Falschalarmen durch mangelhafte Wartung ist die Feuerwehr ermächtigt, die BMA auf Kosten des Betreibers überprüfen zu lassen. Bei schweren Mängeln behält sich die Feuerwehr das Recht vor, die zuständige Ordnungsbehörde für die Bauaufsicht zu informieren bzw. bei bauaufsichtlich nicht geforderten BMA die Anlage von der ÜE zu trennen.

Sofern im Rahmen der Wartung Brandmelder abgeschaltet werden, hat der Betreiber der BMA sicherzustellen, dass die jeweiligen Überwachungs- bzw. Sicherungsbereiche während der Dauer der Abschaltung anderweitig (z.B. durch Aufsichtspersonal, Brandwache u.ä.) überwacht werden.

Sofern im Rahmen der Wartung die ÜE durch die BMZ nicht mehr angesteuert werden kann, ist die Anzeige der BMZ ständig zu beobachten und die Übermittlung eines Alarms zur Feuerwehr auf andere Art (z.B. manuelle Auslösung der ÜE oder Fernsprecher) sicherzustellen.

Sofern Arbeiten an der BMA ein Auslösen oder Abschalten der ÜE erforderlich machen, ist dies bei der Serviceleitstelle unter Nennung des entsprechenden Passwortes ab- und nach Ende der Arbeiten wieder anzumelden.

Die Feuerwehr und die ILtS LU nehmen solche Abmeldungen nicht an. Eingehende Meldungen werden als Alarm behandelt.

Erstellt: 10.2025 - 070 Brand- und